


Piotr Garbaczewski
44-300 Wodzisław Wiejska 64

Edytor Piotr Garbaczewski
Telefon
faks
e-Mail

Wydawalnia posiłków seg.A / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:120

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	567	126	1061	0.222
Podłoga	20	479	216	712	0.451
Sufit	70	82	54	125	0.657
Ściany (6)	50	170	54	957	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	IP65 LED	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	PAR 600x600 4000K (1.000)		5900	5900	51.0
				W sumie: 23600	W sumie: 23600	204.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.32 \text{ W/m}^2 = 1.29 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 27.87 m^2)