

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na budynku segmentu A Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach przy ulicy Bogumińskiej 22
ADRES INWESTYCJI : 44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 22
INWESTOR : Powiat Wodzisławski - Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
ADRES INWESTORA : 44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 22
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mielańczyk

DATA OPRACOWANIA : 21 październik 2019

Wykonał:

..... .07.2019 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - POKRYCIE DACHOWE	1	9
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOMINY	10	14
3	ROBOTY ODTWORZENIOWE - POKRYCIE DACHOWE	15	26
4	ROBOTY ODTWORZENIOWE - KOMINY	27	34

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - POKRYCIE DACHOWE			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	411	m ²	411.000	
				RAZEM	411.000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1	0507-05	39.00	m	39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
d.1	0507-03	SST-1 analo- gia	m ²	239.880	
		239.88		RAZEM	239.880
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	SST-1	m ²	239.880	
		239.88		RAZEM	239.880
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	SST-1	m ²	66.000	
		66.00		RAZEM	66.000
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	SST-1	m ²	65.000	
		65.00		RAZEM	65.000
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deski okapowe,gzysowe,wiatrowe	m		
d.1	0403-08	SST-1	m	68.000	
		68.00		RAZEM	68.000
8	KNR 4-04	Rozebranie rynien	m		
d.1	0506-05	SST-1	m	54.000	
		54.00		RAZEM	54.000
9	KNR 4-04	Rozebranie rur spustowych	m		
d.1	0506-06	SST-1	m	21.500	
		21.50		RAZEM	21.500
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOMINY			
10	KNR 4-01	Rozebranie słabych fragmentów kominów wolnostojących	m ³		
d.2	0350-01	SST-1	m ³	1.500	
		1.50		RAZEM	1.500
11	KNR 4-01	Odbicie słabych tynków kominów	m ²		
d.2	0701-02	11.00	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNR 4-03	Czasowy demontaz instalacji odgromowej	szt.		
d.2	0702-02	Krotność = 0.5	szt.	35.000	
		35		RAZEM	35.000
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-	m ³		
d.2	1101-03	dem dostawczym na odleg.do 1 km	m ³	21.000	
		21.00		RAZEM	21.000
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-	m ³		
d.2	1101-06	dem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - 15 km	m ³	21.000	
		Krotność = 15			
		21.00		RAZEM	21.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY ODTWORZENIOWE - POKRYCIE DACHOWE			
15	KNR 2-02 d.3 0613-05 SST-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - uzupełnienie docieplenia.	m ²		
		35.00	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
16	TZKNBK V- d.3 308 SST-2	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.01 m ² głęb. wycięcia 10 cm - krokwie	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
17	KNR 4-01 d.3 0629-04 SST-3	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna metodą opryskiwania ciągłego - więźba istniejąca	m ²		
		239.00	m ²	239.000	
				RAZEM	239.000
18	KNR 2-02 d.3 0410-01 SST-2	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
		65.00	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
19	KNR 4-01 d.3 0514-01 SST-2 analogia	Zabudowa membrany wstępnego krycia	m ²		
		245.00	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
20	KNR 2-02 d.3 0410-03 SST-3 analogia	Olacenie połaci dachowych z tarcicy impregnowanej - kontrłaty i łaty. Krotność = 1.5	m ²		
		239.00	m ²	239.000	
				RAZEM	239.000
21	KNR 4-01 d.3 0414-11 SST-2 analogia	Wykonanie desek czołowych Krotność = 0.8	m		
		58.00	m	58.000	
				RAZEM	58.000
22	KNR 2-02 d.3 0506-02 SST-4	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy tytan-cynk - kominy, mury, okapy, krawędzie tarasów, czapki kominowe, pas nadrynnowy, wiatrownice, kosz dachowy	m ²		
		53.00	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
23	KNR 2-02 d.3 0504-05 SST-3	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w łuskę	m ²		
		239.88	m ²	239.880	
				RAZEM	239.880
24	KNR-W 2-02 d.3 0524-01 SST-4	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		37.00	m	37.000	
				RAZEM	37.000
25	KNR-W 2-02 d.3 0531-04 SST-4	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		24.50	m	24.500	
				RAZEM	24.500
26	KNR-W 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - widoczne elementy drewniane - impregnat barwiony 75	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4		ROBOTY ODTWORZENIOWE - KOMINY			
27	KNR 2-02 d.4 0122-04 SST-5	Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 2x1/2x1 i 2x2ceg.	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
28	KNR 4-01 d.4 0201-10 SST-5	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
29 d.4	KNR 4-01 0202-02 SST-5	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm - zbrojenie czapek kominowych	kg		
		20	kg	20.000	
				RAZEM	20.000
30 d.4	KNR 4-01 0735-07 SST-5	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzi- tym	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
31 d.4	KNR 0-17 2609-06 SST-5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
32 d.4	KNR 0-17 0926-01 SST-5	Gruntowanie pod tynk	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
33 d.4	KNR 0-17 0927-03 SST-5 analo- gia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa samoczyszcząca - na kominach - tynk siliko- nowy	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
34 d.4	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000