
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ciągów komunikacyjnych segmentu A budynek 1 i 2 w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach
ADRES INWESTYCJI : Gorzyce, ul. Bogumińska 22
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
ADRES INWESTORA : Gorzyce, ul. Bogumińska 22
BRANŻA : ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ciągi komunikacyjne segm. A, Budynek 1 i 2			
1	KNR-W 4-01 d.1 0816-01 analogia	Ręczne zmatowienie lakieru oraz szlifowanie parkietu 99.0+60+95.76+114	m ² m ²		
				368.760	
				RAZEM	368.760
2	KNR-W 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokolików 368.76*1.16	m m		
				427.762	
				RAZEM	427.762
3	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - uzupełnienie tynków po oderwaniu cokolików 368.76*1.16	m m		
				427.762	
				RAZEM	427.762
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami dyspersyjno- cementowym UZIN PE 630- powierzchnie poziome zużycie 600g/m2 368.76+427.762*0.10	m ² m ²		
				411.536	
				RAZEM	411.536
5	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm Masa NC 175 Parkiet 99.0+60+95.76+114	m ² m ²		
				368.760	
				RAZEM	368.760
6	KNNR-W 3 d.1 0809-03	Szlifowanie podłoża przed ułożeniem wykładziny 99.0+60+95.76+114	m ² m ²		
				368.760	
				RAZEM	368.760
7	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina Gerflor Mipolam COSMO , klej UZIN KE 2428 99.0+60+95.76+114	m ² m ²		
				368.760	
				RAZEM	368.760
8	KNR-W 2-02 d.1 1123-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 99.0+60+95.76+114	m ² m ²		
				368.760	
				RAZEM	368.760
9	KNR-W 2-02 d.1 20204-01 analogia	Montaż listwy profilowej 25/25 pod wywiniętym cokole z wykładziny 427.762	m m		
				427.762	
				RAZEM	427.762
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina Gerflor Mipolam COSMO , klej UZIN KE 2428 - wywiniecie wykładziny na cokolik wys 10 cm (1.16*0.10)*368.76	m ² m ²		
				42.776	
				RAZEM	42.776
11	KNR BC-02 d.1 0312-01	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 6x6 mm - przy cokoliku 427.762	m m		
				427.762	
				RAZEM	427.762
2		Malowanie po robotach posadzkarskich			
12	KNR 0-23 d.2 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie przed malowaniem 3300	m ² m ²		
				3 300.000	
				RAZEM	3 300.000
13	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów i ścian 3300	m ² m ²		
				3 300.000	
				RAZEM	3 300.000