

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DOJŚCIA DO DZIAŁU REHABILITACJI
ADRES INWESTYCJI : 44-350 GORZYCE ul. Bogumińska 22
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
ADRES INWESTORA : 44-350 GORZYCE ul. Bogumińska 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mielańczyk
DATA OPRACOWANIA : 3 sierpień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3 sierpień 2016

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU

Andrzej Mielańczyk
nr ewid.: 312/82

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej Krotność = 2 50.56	m ²	50.560	
				RAZEM	50.560
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26.60	m	26.600	
				RAZEM	26.600
3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
4	KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
5	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 13.30*0.2	m ³	2.660	
				RAZEM	2.660
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV Krotność = 2 13.30+50.56	m ²	63.860	
				RAZEM	63.860
7	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300
8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26.60	m	26.600	
				RAZEM	26.600
9	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z odzysku Krotność = 1.8 50.56	m ²	50.560	
				RAZEM	50.560
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13.30	m ²	13.300	
				RAZEM	13.300