

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja tarasu w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
ADRES INWESTYCJI : 44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 22
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II
ADRES INWESTORA : 44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 22
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mielaińczyk

DATA OPRACOWANIA : 11.11.2017 r.

Sporządził:
INSPEKTOR NADZORU

Andrzej Mielaińczyk
nr ewid.: 312/82
Data opracowania
11.11.2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	12
2	Roboty izolacyjne i posadzkowe	13	33

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04 d.1 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
		3,10	m	3.100	
				RAZEM	3.100
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,58	m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,10	m	3.100	
				RAZEM	3.100
4	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		11,16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
5	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		11,16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
6	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka izolacji przeciwwodnej uszkodzonej - pierwsza warstwa	m ²		
		11,16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
7	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka izolacji przeciwwodnej uszkodzonej - następna warstwa	m ²		
		11,16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
8	KNR 4-01 d.1 0609-01	Rozebranie izolacji termicznej	m ²		
		11,16	m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
9	KNR 4-01 d.1 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3,35	m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
10	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3,35	m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
11	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		3,35	m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
12	d.1	Koszt utylizacji gruzu	m ²		
		3,35	m ²	3.350	
				RAZEM	3.350
Roboty izolacyjne i posadzkowe					
13	KNR 4-01 d.2 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		11,16	miejsc.	11.160	
				RAZEM	11.160
14	KNR 2-02 d.2 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		
		0,93	m ²	0.930	
				RAZEM	0.930
15	KNR 0-40 d.2 0207-02	Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni posadzek z jastrychem pływającym i izolacją termiczną - Kiesol	m ²		
		15,28	m ²	15.280	
				RAZEM	15.280
16	KNR 0-40 d.2 0207-02	Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni posadzek z jastrychem pływającym i izolacją termiczną - K-2 Dickschbeschütung	m ²		
		15,28	m ²	15.280	
				RAZEM	15.280
17	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		15,28	m ²	15.280	
				RAZEM	15.280

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 11,16	m ² m ²	 11.160	 11.160
				RAZEM	11.160
19	KNR-W 2-02 d.2 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa 11,16	m ² m ²	 11.160	 11.160
				RAZEM	11.160
20	KNR 2-02 d.2 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal. 6,30	m ² m ²	 6.300	 6.300
				RAZEM	6.300
21	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 15,28	m ² m ²	 15.280	 15.280
				RAZEM	15.280
22	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 11,16	m ² m ²	 11.160	 11.160
				RAZEM	11.160
23	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 11,16	m ² m ²	 11.160	 11.160
				RAZEM	11.160
24	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 11,16	m ² m ²	 11.160	 11.160
				RAZEM	11.160
25	KNR 0-40 d.2 0207-02	Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni posadzek z jastrychem pływającym i izolacją termiczną - Kiesol 15,28	m ² m ²	 15.280	 15.280
				RAZEM	15.280
26	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką z włókna szklanego 1,55	m ² m ²	 1.550	 1.550
				RAZEM	1.550
27	KNR 0-40 d.2 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych taśmą 10,30	m m	 10.300	 10.300
				RAZEM	10.300
28	KNR 0-40 d.2 0207-02	Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni posadzek z jastrychem pływającym i izolacją termiczną - Multi-baudicht 2-K 15,28	m ² m ²	 15.280	 15.280
				RAZEM	15.280
29	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 11,16	m ² m ²	 11.160	 11.160
				RAZEM	11.160
30	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 10,30	m m	 10.300	 10.300
				RAZEM	10.300
31	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie elementów drewnianych 3,90	m ² m ²	 3.900	 3.900
				RAZEM	3.900
32	KNR-W 2-02 d.2 1035-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna liściastego 3,10	m m	 3.100	 3.100
				RAZEM	3.100
33	KNR 4-01 d.2 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grub.25 mm 1,80	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800