

Przedmiar robót

ROBOTY ELEKTRYCZNE - POMIARY ELEKTRYCZNE.

Inwestor: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GORZYCACH.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY ELEKTRYCZNE - POMIARY ELEKTRYCZNE.		
1	Element	POMIARY ELEKTRYCZNE.		
1	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar	362
2	KNR 403/1202/2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego	pomiar	121
3	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odcinek	194
4	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odcinek	63
5	KNRW 508/902/5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy	pomiar	1
6	KNRW 508/902/6	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny	pomiar	313
7	KNR 403/1205/1	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	1
8	KNR 403/1205/2	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	pomiar	42
9	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1
10	KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	42
11	KNR 403/1205/5	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	1
12	KNR 403/1205/6	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny	pomiar	542
	KNNRW 9/1201/1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, bezpośredni na stanowisku roboczym	punkt	240