

Przedmiar robót

ROBOTY ELEKTRYCZNE - POMIARY ELEKTRYCZNE.

Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W GORZYCACH.

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 POMIARY ELEKTRYCZNE.			
1 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	362		pomiar
2 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego	121		pomiar
3 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	194		odcinek
4 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	63		odcinek
5 KNRW 508/902/5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy	1		pomiar
6 KNRW 508/902/6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny	313		pomiar
7 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	1		pomiar
8 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	42		pomiar
9 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	1		pomiar
10 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	42		pomiar
11 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	1		pomiar
12 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny	542		pomiar
KNNRW 9/1201/1 Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz, bezpośredni na stanowisku roboczym	240		punkt